

Contrato de Repasse: 1048.044-46/2017

Objeto: Recapeamento Asfáltico no município de Inaciolândia-Go.

Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestor/Programa: MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO

DATA BASE SINAPI: 12/2017 - NÃO DESONERADO



ORÇAMENTO LICITADO

Item	FONTE/ CODIGO	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
				TOTAL:		R\$ 417.694,30
1		Serviços Preliminares				R\$ 908,30
1.1	74209/1	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA	m²	2,5	363,32	R\$ 908,30
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 12.501,72
1.2.1	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	132	94,71	R\$ 12.501,72
1.3		RECAPEAMENTO COM PMF				R\$ 291.490,29
1.3.2	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSSÃO RR2C TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO COM CAMINHÃO DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIDAS DE TRANSPORTE	m²	14866,96	1,92	R\$ 28.544,56
1.3.3	93176	SUPERIORES A 100KM AF02/2016 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RM -1C INCLUSO USINAGEM E	TXKM	695,77	0,52	R\$ 361,80
1.3.4	73759/2	APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ EM VIA URBANA	m³	446,01	493,99	R\$ 220.324,48
1.3.5	93593	PAVIMENTADA DMT ACIMA DA 30KM CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO COM	m3xkm	41746,54	0,85	R\$ 35.484,56
1.3.6	72892	CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ DESCARGA EM VIDRO- ACABADORA	m³	446,01	15,19	R\$ 6.774,89
1.4		SINALIZAÇÃO				R\$ 26.863,50
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA						
1.4.1	72947	ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	m²	346,12	27,86	R\$ 9.642,90
1.4.2	1	PLACA DE PARE	UND	30	282,19	R\$ 8.465,70
1.4.3	2	PLACA DE ENDEREÇO	UND	30	291,83	R\$ 8.754,90
1.5		DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 85.930,48
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM						
1.5.1	94263	EXTRUSORA 11,5CM BASE X 22CM ALTURA AF06/2016	m	412,01	25,52	R\$ 10.514,50
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM						
1.5.2	94264	EXTRUSORA 11,5CM BASE X 22CM ALTURA AF06/2016	m	63,1	28,55	R\$ 1.801,51
1.5.3	4	SARJETA 20CM X 8CM	m²	4225,86	17,42	R\$ 73.614,48

VALOR MEDIDO

Qtde.	Preço Total (R\$)
TOTAL:	R\$ 35.632,26
Serviços Preliminares	R\$ 908,30
2,5	R\$ 908,30
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.424,44
15,04	R\$ 1.424,44
RECAPEAMENTO COM PMF	R\$ 33.299,52
1688,7112	R\$ 3.242,33
99,84	R\$ 51,92
50,6197	R\$ 25.005,63
4738,2239	R\$ 4.027,49
64	R\$ 972,16

ORÇAMENTO A SER EXECUTADO

Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
TOTAL:	R\$	382.062,04
	R\$	-
0	371,38	R\$ -
	R\$	11.077,28
116,96	94,71	R\$ 11.077,28
	R\$	258.190,78
13178,25	1,92	R\$ 25.302,24
595,93	0,52	R\$ 309,88
395,3903	493,99	R\$ 195.318,85
37008,32	0,85	R\$ 31.457,07
382,01	15,19	R\$ 5.802,73
	R\$	26.863,50
346,12	27,86	R\$ 9.642,90
30	282,19	R\$ 8.465,70
30	291,83	R\$ 8.754,90
	R\$	85.930,48
412,01	25,52	R\$ 10.514,50
63,1	28,55	R\$ 1.801,51
4225,86	17,42	R\$ 73.614,48

FRANCISCO ANTÔNIO CASTILHO
Prefeito Municipal de Inaciolândia

Fernando Antônio Cerqueira Machado
Engenheiro Civil - CREA 14.058 D-BA