



LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO	MUNICÍPIO / UF INACIOLANDIA-GO	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO									207.794,98
F	Meta	Meta	1.			ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO				-		207.794,98
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			ESQUADRIAS				-		36.861,65
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,34	389,16	BDI 1	389,16	2.078,11
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	24,96	695,44	BDI 1	695,44	17.358,18
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	145,60	18,49	BDI 1	18,49	2.692,14
F	Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,20	605,68	BDI 1	605,68	13.446,10
F	Serviço	Serviço	1.1.5.	GOINFRA	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I / 8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	8,00	160,89	BDI 1	160,89	1.287,12
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES				-		1.215,76
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	27,18	44,73	BDI 1	44,73	1.215,76
F	Nível 2	Nível 2	1.3.			REVESTIMENTO DE PAREDES				-		2.628,74
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	44,24	59,42	BDI 1	59,42	2.628,74
F	Nível 2	Nível 2	1.4.			BANCADAS				-		1.129,37
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	2,40	470,57	BDI 1	470,57	1.129,37
F	Nível 2	Nível 2	1.5.			CANALETAS, PAREDES E ACABAMENTOS				-		129.257,49
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	63,00	114,14	BDI 1	114,14	7.190,82
F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI-I	658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	1.042,40	2,09	BDI 1	2,09	2.178,62
F	Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,12	27,17	BDI 1	27,17	1.416,10
F	Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,51	494,54	BDI 1	494,54	6.186,70
F	Serviço	Serviço	1.5.5.	GOINFRA	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	655,50	12,79	BDI 1	12,79	8.383,85
F	Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	265,81	87,49	BDI 1	87,49	23.255,72
F	Serviço	Serviço	1.5.7.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	698,41	5,62	BDI 1	5,62	3.925,06
F	Serviço	Serviço	1.5.8.	COMPOSIÇÃO	018	PISO CIMENTADO INCLUSO CONCRETO E=8 CM, NIVELADO E POLIDO COM EQUIPAMENTOS TIPO ALISADORA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	246,00	117,61	BDI 1	117,61	28.932,06
F	Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,52	752,90	BDI 1	752,90	5.661,81
F	Serviço	Serviço	1.5.10.	GOINFRA	130152	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG C/M3) ESP = 1CM	m2	698,41	26,69	BDI 1	26,69	18.640,56
F	Serviço	Serviço	1.5.11.	GOINFRA	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	698,41	15,69	BDI 1	15,69	10.958,05
F	Serviço	Serviço	1.5.12.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	349,20	11,26	BDI 1	11,26	3.931,99
F	Serviço	Serviço	1.5.13.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	349,20	15,72	BDI 1	15,72	5.489,42
F	Serviço	Serviço	1.5.14.	GOINFRA	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	2,00	562,51	BDI 1	562,51	1.125,02
F	Serviço	Serviço	1.5.15.	GOINFRA	080542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	Un	2,00	149,31	BDI 1	149,31	298,62
F	Serviço	Serviço	1.5.16.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,30	114,03	BDI 1	114,03	718,39



LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO	MUNICÍPIO / UF INACIOLANDIA-GO	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO									207.794,98
F	Serviço	Serviço	1.5.17.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,00	96,47	BDI 1	96,47	964,70
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			ESTRUTURAS DE GESSO					-	6.125,58
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	41,00	100,38	BDI 1	100,38	4.115,58
F	Serviço	Serviço	1.6.2.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	30,00	67,00	BDI 1	67,00	2.010,00
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	12.973,91
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	23,37	BDI 1	23,37	23,37
F	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,81	BDI 1	12,81	25,62
F	Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,81	BDI 1	12,81	51,24
F	Serviço	Serviço	1.7.4.	GOINFRA	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	84,00	14,26	BDI 1	14,26	1.197,84
F	Serviço	Serviço	1.7.5.	GOINFRA	070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	258,42	6,99	BDI 1	6,99	1.806,36
F	Serviço	Serviço	1.7.6.	GOINFRA	070582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	161,39	8,77	BDI 1	8,77	1.415,39
F	Serviço	Serviço	1.7.7.	GOINFRA	070584	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	201,08	11,74	BDI 1	11,74	2.360,68
F	Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	69,24	BDI 1	69,24	207,72
F	Serviço	Serviço	1.7.9.	GOINFRA	071831	PARA RAIOS FRANKLIN 4 PONTAS	Un	1,00	174,00	BDI 1	174,00	174,00
F	Serviço	Serviço	1.7.10.	GOINFRA	070542	CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG)	M	10,00	25,31	BDI 1	25,31	253,10
F	Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	172,36	BDI 1	172,36	172,36
F	Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	40,30	BDI 1	40,30	523,90
F	Serviço	Serviço	1.7.13.	GOINFRA	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	27,00	18,97	BDI 1	18,97	512,19
F	Serviço	Serviço	1.7.14.	GOINFRA	072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	2,00	23,07	BDI 1	23,07	46,14
F	Serviço	Serviço	1.7.15.	SINAPI-I	39801	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	127,52	BDI 1	127,52	127,52
F	Serviço	Serviço	1.7.16.	COMPOSIÇÃO	019	LUMINARIA LED RETANGULAR BIVOLT 40X40, LUZ BRANCA, 36 WATTS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	16,00	94,01	BDI 1	94,01	1.504,16
F	Serviço	Serviço	1.7.17.	COMPOSIÇÃO	020	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 WATTS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	24,00	107,18	BDI 1	107,18	2.572,32
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			AGUA FRIA					-	4.418,33
F	Serviço	Serviço	1.8.1.	GOINFRA	081003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	38,98	8,28	BDI 1	8,28	322,75
F	Serviço	Serviço	1.8.2.	GOINFRA	081006	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	42,42	22,99	BDI 1	22,99	975,24
F	Serviço	Serviço	1.8.3.	GOINFRA	081861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	2,00	599,90	BDI 1	599,90	1.199,80
F	Serviço	Serviço	1.8.4.	GOINFRA	081889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	Un	2,00	135,02	BDI 1	135,02	270,04
F	Serviço	Serviço	1.8.5.	GOINFRA	080660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	4,00	141,23	BDI 1	141,23	564,92
F	Serviço	Serviço	1.8.6.	GOINFRA	080905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	4,00	120,56	BDI 1	120,56	482,24
F	Serviço	Serviço	1.8.7.	GOINFRA	081381	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4	Un	10,00	24,66	BDI 1	24,66	246,60
F	Serviço	Serviço	1.8.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	8,74	BDI 1	8,74	131,10
F	Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,21	BDI 1	14,21	56,84
F	Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,49	BDI 1	25,49	101,96
F	Serviço	Serviço	1.8.11.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,14	BDI 1	11,14	66,84
F	Nível 2	Nível 2	1.9.			ESGOTO SANITARIO					-	7.116,63



LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO	MUNICÍPIO / UF INACIOLANDIA-GO	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO							207.794,98
F	Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,98	20,33	BDI 1	304,54
F	Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	35,41	13,46	BDI 1	476,62
F	Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	127,42	36,24	BDI 1	4.617,70
F	Serviço	Serviço	1.9.4.	GOINFRA	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00	12,62	BDI 1	25,24
F	Serviço	Serviço	1.9.5.	GOINFRA	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	14,42	BDI 1	43,26
F	Serviço	Serviço	1.9.6.	GOINFRA	081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00	12,58	BDI 1	50,32
F	Serviço	Serviço	1.9.7.	GOINFRA	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	13,15	BDI 1	13,15
F	Serviço	Serviço	1.9.8.	GOINFRA	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	25,95	BDI 1	103,80
F	Serviço	Serviço	1.9.9.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	5,49	BDI 1	21,96
F	Serviço	Serviço	1.9.10.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,42	BDI 1	65,68
F	Serviço	Serviço	1.9.11.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	63,50	BDI 1	381,00
F	Serviço	Serviço	1.9.12.	GOINFRA	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	2,00	423,59	BDI 1	847,18
F	Serviço	Serviço	1.9.13.	GOINFRA	081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	2,00	83,09	BDI 1	166,18
F	Nível 2	Nível 2	1.10.			AR CONDICIONADO				-	5.717,52
F	Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI-I	42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00	2.573,16	BDI 1	5.146,32
F	Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	27,22	BDI 1	435,52
F	Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	8,00	16,96	BDI 1	135,68
F	Nível 2	Nível 2	1.11.			SINALIZAÇÃO				-	350,00
F	Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	4,00	82,79	BDI 1	331,16
F	Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	4,00	4,71	BDI 1	18,84

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TABELA GOINFRA 01/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

INACIOLANDIA-GO
Local

segunda-feira, 20 de março de 2023

Responsável Técnico
Nome: Luciano de Castro Pereira
CREA/CAU: 5575/D