

COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|------------|---------|---|---------|---------|------------|--------------|
| GOINFRA | 150.204 | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO- ESTRUTURA COMPLEMENTAR AO TELHADO COM APOIOS EM BALANÇOS E BEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | | 9,50 | 9,50 |
| COTAÇÃO | 150.204 | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 1 | 9,50 | 9,50 |
| GOINFRA | 221.124 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | | 61,98 | 61,98 |
| COTAÇÃO | 221.124 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 1 | 61,98 | 61,98 |
| GOINFRA | 050302 | ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO | M | | 46,51 | 46,51 |
| COTAÇÃO | 050302 | ESTACA A TRADO DIAM. 30CM SEM FERRO | M | 1 | 46,51 | 46,51 |
| COMPOSIÇÃO | 002 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE C1/M3) | M2 | | 47,60 | 47,60 |
| COTAÇÃO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE C1/M3) | M2 | 1 | 47,60 | 47,60 |
| COMPOSIÇÃO | 004 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | | 378,43 | 378,43 |
| COTAÇÃO | 003 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO | UNIDADE | 1 | 378,43 | 378,43 |
| COMPOSIÇÃO | 005 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA, 29,5 X 39CM INSTALADO EM BANCADA, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO, PADRÃO COMBATE AO COVID 19 | UNIDADE | | 324,47 | 327,18 |
| SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 8,29 | 8,72 |
| SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10,44 | 10,73 |
| SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9,22 | 9,75 |
| SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 142,69 | 144,15 |
| SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 1 | 153,83 | 153,83 |
| COMPOSIÇÃO | 007 | DIVISORIA DE GRANITINA 3CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | | 204,23 | 204,23 |
| COTAÇÃO | 006 | DIVISORIA DE GRANITINA | M2 | 1 | 204,23 | 204,23 |
| COMPOSIÇÃO | 008 | PORTA SANITARIO 80x180 CM COM PORTAL/ALISAR/FERRAGENS/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | | 326,70 | 326,70 |
| COTAÇÃO | 007 | PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 326,70 | 326,70 |
| COMPOSIÇÃO | 009 | PORTA SANITARIO 90x180 CM COM PORTAL/ALISAR/FERRAGENS/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | | 359,37 | 359,37 |
| COTAÇÃO | 007 | PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,1 | 326,70 | 326,70 |
| COMPOSIÇÃO | 010 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA, ALTURA =1,0 METROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FACHADA | M | | 464,31 | 464,31 |
| COTAÇÃO | 008 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA, ALTURA =1,0 METROS | M | 1 | 464,31 | 464,31 |
| COMPOSIÇÃO | 011 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,60 M INCLUSO CUBA DE INOX, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA LONGA, ENGATE FLEXÍVEL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | | 1.550,69 | 1.569,34 |
| SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,6 | 51,08 | 51,08 |
| SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0,92 | 0,92 |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,35 | 528,30 | 528,30 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,03 | 92,75 | 92,75 |
| SINAPI-I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 4 | 27,00 | 27,00 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 24,11 | 27,03 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2 | 16,58 | 18,31 |
| SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9,22 | 9,75 |
| SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 90,92 | 91,33 |
| SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 465,13 | 468,34 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 23,49 | 26,42 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 17,13 | 19,04 |
| COMPOSIÇÃO | 012 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,2 X 0,60 M PARA APOIO NO LABORATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | | 911,22 | 918,66 |
| SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,6 | 51,08 | 51,08 |
| SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0,92 | 0,92 |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,32 | 528,30 | 528,30 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,03 | 92,75 | 92,75 |
| SINAPI-I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 4 | 27,00 | 27,00 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 24,11 | 27,03 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 16,58 | 18,31 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| COMPOSIÇÃO | 013 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,90 X 0,60 M PARA APOIO NO LABORATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | | 816,13 | 823,57 |
| SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,6 | 51,08 | 51,08 |
| SINAPI-I | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0,92 | 0,92 |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,14 | 528,30 | 528,30 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,03 | 92,75 | 92,75 |
| SINAPI-I | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 4 | 27,00 | 27,00 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 24,11 | 27,03 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 16,58 | 18,31 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|---|----------------|---------|-----------------|------------------|
| COMPOSIÇÃO | 014 | PORTINHOLA DUPLA TIPO PASS THROUGH EM INOX 50x50x50cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | | 6.137,99 | 6.137,99 |
| COTAÇÃO | 009 | PASS THROUGH EM INOX | UNIDADE | 1 | 5.673,55 | 5.673,55 |
| COTAÇÃO | 010 | FRETE DE PASS THROUGH EM INOX | UNIDADE | 1 | 464,44 | 464,44 |
| COMPOSIÇÃO | 015 | ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE | | 8.957,70 | 10.344,38 |
| SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,4 | 16.202,16 | 18.762,83 |
| SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,5 | 4.953,68 | 5.678,51 |
| COMPOSIÇÃO | 016 | RODAPE EM PORCELANATO ALTURA DE 15 CM, EMBUTIDO NA PAREDE, SEM REBARBAS OU DEGRAUS | M | | 37,01 | 39,69 |
| SINAPI | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 0,15 | 118,21 | 120,47 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8 | 24,11 | 27,03 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| COMPOSIÇÃO | 017 | FACHADA EM ACM METÁLICO COR VERDE, ESPESSURA 3MM, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARABOLT, FECHAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | | 1.327,47 | 1.338,92 |
| COTAÇÃO | 011 | ACM EASYBOLD DOURADO METÁLICO ESPESSURA 3MM (PLACA DE 122CM X 500CM X 3MM) | M2 | 1,1 | 719,20 | 719,20 |
| SINAPI-I | 34360 | PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO | KG | 10 | 41,41 | 41,41 |
| SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 19,13 | 21,42 |
| SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 10 | 2,66 | 2,66 |
| COMPOSIÇÃO | 018 | PISO CIMENTADO INCLUSO CONCRETO E=8 CM, NIVELADO E POLIDO COM EQUIPAMENTOS TIPO ALISADORA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | | 113,60 | 117,61 |
| SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0,1 | 795,67 | 803,95 |
| SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 0,1 | 98,15 | 100,51 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24,23 | 27,17 |
| COMPOSIÇÃO | 019 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR BIVOLT 40X40, LUZ BRANCA, 36 WATTS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | | 88,27 | 94,01 |
| SINAPI-I | 39391 | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1,2 | 43,88 | 43,88 |
| SINAPI-I | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 2 | 17,81 | 20,68 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| COMPOSIÇÃO | 020 | REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 WATTS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | | 101,44 | 107,18 |
| SINAPI-I | 39391 | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1,5 | 43,88 | 43,88 |
| SINAPI-I | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 2 | 17,81 | 20,68 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

06/02/2023
Data

Responsável Técnico: LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
CREA/CAU: CREA-GO 5575/D