


PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
OBRA: REFORMA CMEI
DATA: DEZEMBRO/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	QUANT	UND.	P.MAT	P. MAO OBRA	TOTAL R\$
REFORMA BANHEIROS INTERNOS - ADAPTAÇÃO PARA BANHEIRO INFANTIL								
1.1	72739	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	UND.	427,84	0	855,68
1.4	080515	AGETOP	VALVULA DE DESCARGA - CROMADA (JÁ COM ACABAMENTO - CROMADA)	4,00	UND.	153,42	35,17	754,36
1.5	81134	AGETOP	LUVA SOLDABEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2"	4,00	UND.	11,08	5,40	65,92
1.6	81006	AGETOP	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	20,00	m	8,34	4,82	263,20
1.7	201302	AGETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	15,00	m²	30,88	15,57	696,75
SUB-TOTAL								2.635,91
REFORMA BANHEIRO - ADAPTAÇÃO PARA BANHEIRO ADULTO E ACESSO								
2.1	20118	AGETOP	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	0,25	m³	0	20,50	5,17
2.2	100201	AGETOP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	8,00	m²	12,89	17,27	241,28
2.3	200499	AGETOP	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	8,00	m²	4,93	11,66	132,72
2.4	261302	AGETOP	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	8,00	m²	3,94	2,52	51,68
SUB-TOTAL								430,85
REFORMA BANHEIRO EXTERNO- ADAPTAÇÃO PARA BANHEIRO INFANTIL								
1.1	72739	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UND.	427,84	0	2.567,04
1.4	080515	AGETOP	VALVULA DE DESCARGA - CROMADA (JÁ COM ACABAMENTO - CROMADA)	6,00	UND.	153,42	35,17	1.131,54
1.5	81134	AGETOP	LUVA SOLDABEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2"	6,00	UND.	11,08	5,40	98,88
1.6	81006	AGETOP	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	30,00	m	8,34	4,82	394,80
SUB-TOTAL								4.192,26
VALOR TOTAL								7.259,02
VALOR TOTAL C/ BDI (25,66%)								9.121,68

TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA


FERNANDO A. CERQUEIRA MACHADO
Eng. Civil - CREA 14.058/D
CP: 409.857.335-64

FERNANDO ANTÔNIO CERQUEIRA MACHADO - CREA: 14.058/D-BA
ENGENHEIRO CIVIL